

件 名 : 令和7年度 池田町立美術館収蔵庫空調機入替工事 工事費内訳表

名 称 及 び 仕 様		数量	単位	単価	金額	備考
1	撤去工事					
	既設冷媒ガス回収・破壊処理費	1	式			
	既設機器撤去・搬出処理	1	式			
	室内機撤去・室外機撤去・加湿器撤去					
	冷媒配管・電気設備撤去(露出部)					
	1 の計					
2	機器設備					
	空気調和機 冷媒レヒート式空調機	1	台			
	冷房能力：20.0Kw					
	暖房能力：21.2Kw					
	再熱能力：14.0Kw					
	圧縮機4.8Kw ファン1.5Kw					
	ヒーター12.0kw 風量：70m3/m					
	レヒートコイル組込み型					
	屋外機取付架台					
	省エネ型恒温恒湿対応パッケージ					
	加湿器 蒸気量 5 Kg/h 電極式	1	台			
	機器搬入据付費	1	式			
	冷媒配管 φ19.05・12.7	15	m			
	室内保温補修	1	式			
	屋外ガルバ鋼板仕上げ	1	式			
	穴あけ補修費	1	式			
	雑材消耗品	1	式			
	排水設備 既設管接続 保温共	1	式			
	保温補修	1	式			
	既存ダクト改修・ヒーター組込工事	1	式			
	キャンバス継手	2	ヶ所			
	ダクト接続費	1	式			
	保温補修	1	式			
	養生仮設費	1	式			
	2 の計					

[illegible]