内　　訳　　書

令和8年度旧広津小学校等解体工事

小林建築設計事務所

Ｎｏ	名　　称	摘　　要	数量	単位	単　価	金　額	備考
令和8年度旧広津小学校等解体工事							
①	旧広津小学校解体工事		1	式			
②	旧広津保育園解体工事		1	式			
	工事費合計						

小林建築設計事務所

Ｎｏ	名　　称	摘　　要	数量	単位	単　価	金　額	備考
①旧広津小学校解体工事							
A	共通仮設費		1	式			
B	直接工事費		1	式			
	純工事費計						
C	諸経費		1	式			
	工事価格						
	消費税相当額		1	式			10%
	①工事費計						

Ｎｏ	名　　称	摘　　要	数量	単位	単　価	金　額	備考
A	共通仮設費						
	現場事務所						
	仮設トイレ	汲取り共	1	式			
	安全管理費						
	A-計						

小林建築設計事務所

Ｎｏ	名　　称	摘　　要	数量	単位	単　価	金　額	備考
B	直接工事費						
b-1	直接仮設工事		1	式			
b-2	分別解体撤去工事		1	式			
b-3	産業廃棄物処理		1	式			
b-4	ｱｽﾍﾞｽﾄ調査費		1	式			
	B-計						

Ｎｏ	名　　称	摘　　要	数量	単位	単　価	金　額	備考
ｂ-1	直接仮設工事						
	外部足場	くさび緊結式本足場 手すり先行 W900 H10m未満 存置1カ月	1135.26	㎡			
	内部足場	脚立足場(並列) 存置1カ月	709.19	㎡			
	内部足場	枠組み足場　H4.0～5.7m　存置1カ月	444.36	㎡			
	残留汚物汲み取り		1	式			
	ｂ-1計						

Ｎｏ	名　　称	摘　　要	数量	単位	単　価	金　額	備考
ｂ-2	分別解体撤去工事						
体育館棟	内部造作解体撤去	機械器具損料含む　工場・倉庫同等	431.73	m2			
本館棟	内部造作解体撤去	機械器具損料含む　戸建住宅同等	555.38	m2			
便所棟	内部造作解体撤去	機械器具損料含む　工場・倉庫同等	33.12	m2			
体育館棟	上屋解体撤去	機械器具損料含む 木造建物 機械併用	431.73	m2			
本館棟	上屋解体撤去	機械器具損料含む 木造建物 機械併用	555.38	m2			
渡り廊下	上屋解体撤去	機械器具損料含む 木造建物 機械併用	36.73	m2			
便所棟	上屋解体撤去	機械器具損料含む 木造建物 機械併用	33.12	m2			
体育館棟	基礎コンクリート解体撤去	機械器具損料含む、整地共 木造建物 大型ﾌﾞﾚｰｶ､圧砕機併用	28.32	m3			
本館・渡り廊下・便所	基礎コンクリート解体撤去	機械器具損料含む、整地共 木造建物 大型ﾌﾞﾚｰｶ､圧砕機併用	52.32	m3			
体育館棟	土間コンクリート解体撤去	機械器具損料含む 木造建物　大型ﾌﾞﾚｰｶ､圧砕機併用	15.24	m3			
本館・渡り廊下・便所	土間コンクリート解体撤去	機械器具損料含む 木造建物 大型ﾌﾞﾚｰｶ､圧砕機併用	58.00	m3			
共通	重機回送費		1	式			

Ｎｏ	名　　称	摘　　要	数量	単位	単　価	金　額	備考
体育館棟	電気設備撤去	〈器具類〉 照明器具×24(蛍光灯他)	1	式			
		〈内部機器類〉 分電盤、電気切り離し処理共					
本館・渡り廊下・便所	電気設備撤去	〈器具類〉 照明器具×90(蛍光灯他)、外灯ﾎﾟｰﾙ共	1	式			
		〈内部機器類〉 分電盤×2、電気切り離し処理共					
		火災報知器ﾎﾞｯｸｽ×2、火災報知器×15他					
体育館棟	機械設備撤去	〈外部機器類〉 臭気筒×2他	1	式			
		和風大便器×4、流し台、水栓×2 露出配管類他					
		〈埋設配管類＞ 給排水管、配管端末処理共					
本館棟・便所棟	機械設備撤去	〈外部機器類〉 臭気筒×4、ｶﾞｽ給湯器×2､FRP便槽×4	1	式			
		〈内部機器類〉 和風大便器×10、洋風大便器×3、小便器×6					
		手洗器×8、水栓×11、壁付換気扇×5 手すり×4、鏡×2、露出配管類					
		〈埋設配管類＞ 給排水管、ｶﾞｽ配管、配管端末処理共					

Ｎｏ	名　　称	摘　　要	数量	単位	単　価	金　額	備考
本館棟	仕上ユニット撤去	調理台、収納棚、箱型フード	1	式			
体育館棟	外部備品類撤去	下駄箱、タイヤ、空き瓶、空き缶他	1	式			
本館棟	外部備品類撤去	脚立、机、煉瓦他	1	式			
体育館棟	内部備品類撤去	家具類、バスケットゴール、卓球台、ミシン、体重計、他粗大ごみ	1	式			
本館棟	内部備品類撤去	家具類、黒板、ｺﾋﾟｰ機、ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾋﾟｱﾉ、雑誌類 業務用掃除機、自転車、木ｶｳﾝﾀｰ、他粗大ごみ	1	式			
	ｂ-2計						

Ｎｏ	名　　称	摘　　要	数量	単位	単　価	金　額	備考
b-3	産業廃棄物処理						
	〈発生材積込費〉						
	コンクリート塊	有筋　機械	100.77	m3			
	コンクリート塊	無筋　機械	59.80	m3			
	がれき類	モルタル類　機械	77.41	m3			
	ガラス･陶磁器くず	機械	7.39	m3			
	廃プラスチック	機械	7.86	m3			
	金属くず	機械	35.43	m3			
	紙くず	雑誌類　人力	2.94	m3			
	木くず	機械	183.67	m3			
	廃石膏ﾎﾞｰﾄﾞ	機械	13.16	m3			
	管理型混合廃棄物	機械	50.57	m3			
	水銀使用製品混合廃棄物	水銀使用照明器具　人力	0.13	m3			

Ｎｏ	名　　称	摘　　要	数量	単位	単　価	金　額	備考
	〈発生材運搬費〉						
	コンクリート塊	有筋　4t 片道概ね25km	38	回			
	コンクリート塊	無筋　4t 片道概ね25km	23	回			
	がれき類	4t 片道概ね25km	27	回			
	ガラス･陶磁器くず	2t 片道概ね25km	1	回			
	廃プラスチック	2t 片道概ね25km	1	回			
	金属くず	4t 片道概ね25km	3	回			
	紙くず	2t 片道概ね25km	1	回			
	木くず	4t 片道概ね25km	22	回			
	廃石膏ﾎﾞｰﾄﾞ	4t 片道概ね25km	1	回			
	管理型混合廃棄物	2t 片道概ね25km	1	回			
	水銀使用製品混合廃棄物	軽トラ 片道概ね25km	1	回			

Ｎｏ	名　　称	摘　　要	数量	単位	単　価	金　額	備考
	〈発生材処分費〉						
	コンクリート塊	30cm以下(有筋)	149.15	t			
	コンクリート塊	30cm以下(無筋)	88.50	t			
	がれき類		77.41	m3			
	ガラス･陶磁器くず		7.39	m3			
	廃プラスチック		7.86	m3			
	金属くず		35.43	m3			
	紙くず		2.94	m3			
	木くず		183.67	m3			
	廃石膏ﾎﾞｰﾄﾞ		13.16	m3			
	管理型混合廃棄物		50.57	m3			
	水銀使用製品混合廃棄物		19.62	kg			
	ｂ-3計						

Ｎｏ	名　　称	摘　　要	数量	単位	単　価	金　額	備考
②旧広津保育園解体工事							
D	共通仮設費		1	式			
E	直接工事費		1	式			
	純工事費計						
F	諸経費		1	式			
	工事価格						
	消費税相当額		1	式			10%
	②工事費計						

Ｎｏ	名　　称	摘　　要	数量	単位	単　価	金　額	備考
D	共通仮設費						
	現場事務所						
	仮設トイレ	汲取り共	1	式			
	安全管理費						
	D-計						

Ｎｏ	名　　称	摘　　要	数量	単位	単　価	金　額	備考
E	直接工事費						
e-1	直接仮設工事		1	式			
e-2	分別解体撤去工事		1	式			
e-3	産業廃棄物処理		1	式			
e-4	ｱｽﾍﾞｽﾄ調査費		1	式			
	E-計						

Ｎｏ	名　　称	摘　　要	数量	単位	単　価	金　額	備考
e-1	直接仮設工事						
	外部足場	くさび緊結式本足場 手すり先行 W900 H10m未満 存置1カ月	352.26	㎡			
	内部足場	脚立足場(並列) 存置1カ月	242.27	㎡			
	垂直養生	ﾒｯｼｭｼｰﾄ張 存置3カ月　道路側2面	143.28	㎡			
	交通誘導員	発生材積込時	14	人			
	e-1計						

Ｎｏ	名　　称	摘　　要	数量	単位	単　価	金　額	備考
e-2	分別解体撤去工事						
	内部造作解体撤去（本館）	機械器具損料含む　事務所同等	202.49	m2			
	内部造作解体撤去（物置）	機械器具損料含む　工場・倉庫同等	39.78	m2			
	上屋解体撤去（本館）	機械器具損料含む 木造建物 手こわし	202.49	m2			
	上屋解体撤去（物置）	機械器具損料含む ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建物 手こわし	39.78	m2			
	基礎コンクリート解体撤去	機械器具損料含む、整地共 木造建物 小型重機、ﾊﾝﾄﾞﾌﾞﾚｰｶ併用	21.15	m3			
	土間コンクリート解体撤去	機械器具損料含む、便槽撤去共 木造建物　小型重機、ﾊﾝﾄﾞﾌﾞﾚｰｶ併用	2.00	m3			
	重機回送費		1	式			
	電気設備撤去	〈器具類〉 照明器具×16(蛍光灯他)	1	式			
		〈内部機器類〉 分電盤、電気切り離し処理共					

Ｎｏ	名　　称	摘　　要	数量	単位	単　価	金　額	備考
	機械設備他撤去	〈外部機器類〉 流し台×2､臭気筒	1	式			
		〈内部機器類〉 和風大便器×2、小便器×2、手洗器×2					
		水栓、ｶﾞｽ給湯器、露出配管類					
		〈埋設配管類＞ 給排水管、ｶﾞｽ配管、配管端末処理共					
	仕上ユニット撤去	ｷｯﾁﾝ流し台×2、ガス台、食器戸棚×2	1	式			
	外部備品類撤去	タイヤ、ドラム缶、郵便ポスト、他粗大ごみ	1	式			
	内部備品類撤去	下駄箱、家具類、ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ、ｶﾞｽｺﾝﾛ、ﾃﾚﾋﾞｽﾄｰﾌﾞ、滑り台、ﾄﾗﾝﾎﾟﾘﾝ、他粗大ごみ	1	式			
	e-2計						

Ｎｏ	名　　称	摘　　要	数量	単位	単　価	金　額	備考
e-3	産業廃棄物処理						
	〈発生材積込費〉						
	コンクリート塊	無筋　機械	24.27	m3			
	がれき類	モルタル類　機械	21.46	m3			
	ガラス･陶磁器くず	機械	1.91	m3			
	廃プラスチック	機械	7.44	m3			
	金属くず	機械	8.62	m3			
	木くず	機械	45.29	m3			
	廃石膏ﾎﾞｰﾄﾞ	機械	1.83	m3			
	管理型混合廃棄物	機械	13.63	m3			
	水銀使用製品混合廃棄物	水銀使用照明器具　人力	0.04	m3			

Ｎｏ	名　　称	摘　　要	数量	単位	単　価	金　額	備考
	〈発生材運搬費〉						
	コンクリート塊	4ｔ 片道概ね25km	9	回			
	がれき類	4t 片道概ね25km	8	回			
	ガラス･陶磁器くず	2t 片道概ね25km	1	回			
	廃プラスチック	2t 片道概ね25km	1	回			
	金属くず	2t 片道概ね25km	1	回			
	木くず	4t 片道概ね25km	5	回			
	廃石膏ﾎﾞｰﾄﾞ	2t 片道概ね25km	1	回			
	管理型混合廃棄物	2t 片道概ね25km	1	回			
	水銀使用製品混合廃棄物	軽トラ 片道概ね25km	1	回			

Ｎｏ	名　　称	摘　　要	数量	単位	単　価	金　額	備考
	〈発生材処分費〉						
	コンクリート塊	30cm以下(無筋)	35.92	t			
	がれき類		21.46	m3			
	ガラス･陶磁器くず		1.91	m3			
	廃プラスチック		7.44	m3			
	金属くず		8.62	m3			
	木くず		45.29	m3			
	廃石膏ﾎﾞｰﾄﾞ		1.83	m3			
	管理型混合廃棄物		13.63	m3			
	水銀使用製品混合廃棄物		6.46	kg			
	e-3計						